

Renouvellement du FEEDER DN 150 amiante ciment de Pietranera a Miomo par de la Fonte DN 300

La canalisation desservant en eau potable les communes de Santa Maria Di Lota et de San Martino Di Lota par la RD80, est constituée intégralement d'Amiante-Ciment DN 150 mm. Cette conduite est très vétuste, et rompt fréquemment. Il s'agit d'un réseau sensible qui alimente les réservoirs de ce secteur, les interventions de réparation étant très délicates et contraignantes au vu du flux routier et du fait de la position de cette canalisation qui est sous l'unique voie permettant d'accéder aux communes du Cap Corse.

Ces travaux de remplacement de la canalisation principale d'eau potable se feront en **demie chaussée** sur 3075 mètres linéaires de la RD 80 dans **le sens Nord –Sud** avec possible inversement en cas de contraintes techniques. L'emprise du chantier s'étend du :

PR 5 +150 - Limite Nord de la commune de Santa Maria di Lota

Au PR 2 – Res Pentagone sis commune de San Martino di Lota

La durée prévisionnelle des travaux est de **2 ans et 6 mois**, avec interruption en période estivale.

La date prévisionnelle de début d'exécution est fixée à la semaine 5 2024.

L'opération est financée par le plan France Relance au titre duquel la régie a été déclarée éligible par l'agence de l'eau et la Collectivité de Corse.

- **Cout de l'opération : 2 929 618,80€**
 - **Participation Agence de l'eau : 1 375 000€ ;**
 - **Participation Cdc : 825 000€ ;**
 - **Autofinancement Régie : 729 618,80€.**

Cette opération présente les caractéristiques suivantes :

- Canalisation en Amiante Ciment vétuste et très fragile– Fuites à répétition ;
- Travaux partiellement en zone amiante ;
- Passage d'ouvrages d'art vétuste ponts GRISGIONE et MIOMO.

Objectifs et enjeux de l'opération :

- Canalisation redimensionnée dans un meilleur matériau ;
- Desserte pérennisée – Sécurisation du transport d'eau ;
- Distribution améliorée – Réduction des interruptions de service ;
- Amélioration du rendement de réseau.

Impact sur l'utilisateur :

- Coupures d'eau répétées sur la durée de l'opération avec avis préalable et diffusion ;
- Circulation alternée :
 - Maintien d'une voie de circulation sur l'emprise du chantier mobile (±150m) :
 - Hommes trafics lundi – vendredi 7h00-19h00 ;
 - Alternat par feux 19h00-07h00 + jours non ouvrés ;
 - Adaptation intelligente en fonction des flux entrants de véhicules (Nord et Sud).

Plan de situation



Pour toutes informations complémentaires et précisions utiles :

www.acquapublica.fr

Rubrique « notre société » puis « contact »

Mail : contact@acquapublica.fr

Tel : 04 95 32 20 20

Facebook : Acqua Publica

Twitter : Acqua Publica